

MUNICÍPIO:	REBOUÇAS					
EMPREENHIMENTO:	VILA FACÃO - 1ª ETAPA - 53 UNIDADES					
Concorrente:						
Concorrência – LPN N°:	Lote N°:					Página:
ITEM (1)	SUBITEM (2)	DISCRIMINAÇÃO (3)	UNID. (4)	QTD. (5)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) (6)	PREÇO TOTAL (R\$) (7)
<b>1.0</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>				
	1.1	LIMPEZA - ROÇADA DENSE	m²	1.756,67		
	1.2	LIMPEZA - RASPAGEM MECANIZADA	m²	8.783,34		
	1.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	3.513,34		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>2.0</b>		<b>ÁGUA POTÁVEL</b>				
	2.1	REDE DE ÁGUA MÃO-DE-OBRA INTERNA (SANEPAR)	ud	1,00		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>3.0</b>		<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>				
	3.1	REDE DE ESGOTO MÃO DE OBRA INTERNA (SANEPAR)	ud	1,00		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS</b>				
	<b>4.1</b>	<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS</b>				
	4.1.1	CONCRETO ARMADO d=0,4m	m	286,68		
	4.1.2	CONCRETO ARMADO d=0,6m	m	154,92		
	<b>4.2</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE REDE</b>				
	4.2.1	ESCAV MANUAL VALAS ATÉ 3M	m³	622,87		
	4.2.2	REATERRO COMPACTAÇÃO VALAS	m³	635,33		

	4.2.3	BERÇO EM BRITA 2	m³	35,79		
	4.2.4	BOCA DE LOBO	ud	20,00		
	4.2.5	POÇO DE VISITA d=0,4 / 0,5m	ud	4,00		
	4.2.6	POÇO DE VISITA d=0,6m	ud	3,00		
	4.2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO	ud	5,00		
	4.2.8	DISSIPADOR C/ BUEIRO	ud	1,00		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
	5.1	LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL	m²	6.137,01		
	5.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ª CAT	m³	1.227,40		
	5.3	TRANSP LOCAL RODOV PRIMÁRIA	m³	1.227,40		
	5.4	REGUL E COMPACT DE SUBLEITO ATÉ 20cm	m²	5.040,31		
	5.5	GUIA REBAIXADA - BASE 30CM	m	159,00		
	5.6	MEIO-FIO/SARJETA 30x25CM - EXTRUSORA	m	890,93		
	5.7	BASE BRITA GRADUADA	m³	756,05		
	5.8	TRANSPORTE BASE	m³.Km	3.780,23		
	5.9	IMPRIMAÇÃO CM-70	m²	5.040,31		
	5.10	PINTURA RR-1C	m²	5.040,31		
	5.11	CBUQ (3,5cm)	ton	441,03		
	5.12	TRANSPORTE CBUQ (15Km)	m³.Km	2.646,16		
	5.13	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m²	121,04		
	5.14	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	ud	6,00		
	5.15	LASTRO DE BRITA - CALÇADA	m³	30,79		
	5.16	CALÇADA EM PASSEIO	m²	807,45		
	5.17	CALÇADA DE ACESSO	m²	137,38		
	5.18	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	ud	16,00		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>6.0</b>		<b>ENERGIA/ILUMINAÇÃO</b>				
	6.1	CONJUNTO DE LUMINÁRIA	un	18		

		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>7.0</b>		<b>OBRAS ESPECIAIS</b>				
	<b>7.1</b>	<b>CONTENÇÕES</b>				
	7.1.1	MURO DE ARRIMO C/ DREN	m <sup>2</sup>	284,66		
	7.1.2	MURETA COM IMPER.	m <sup>2</sup>	1.195,19		
	7.1.3	GRAMA EM TALUDE	m <sup>2</sup>	998,96		
	7.1.4	CALHA CONCRETO, D=30cm	ml	371,80		
	7.1.5	GRAMA AO REDOR DA CASA	m <sup>2</sup>	1.338,25		
	7.1.6	CAIXA DE PASSAGEM 60x60CM	ud	27,00		
	7.1.7	TUBO PVC DN50MM	m	24,00		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>8.0</b>		<b>PAISAGISMO</b>				
	8.1	PLANTIO DE ÁRVORE	ud	13,00		
	8.2	GRAMA EM PASSEIO	m <sup>2</sup>	185,98		
		<b>SUBTOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>PREÇO TOTAL (R\$) (Transferir para a Carta de Apresentação da Proposta):</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR POR EXTENSO:</b>						
Data:		Assinatura:				