



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	
		<b>TELAS DE PROTEÇÃO</b>									
	68051	LOCACAO ALVENARIA	M	10,00	0,01	4,02	4,03	0,10	40,20	40,30	
	73965/1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	2,10	0,00	79,97	79,97	0,00	167,94	167,94	
	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,10	45,16	21,32	66,48	4,52	2,13	6,65	
	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/MOLD.IN-LOCO	M	18,00	14,36	30,38	44,74	258,48	546,84	805,32	
	5970	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	M2	7,20	13,99	26,07	40,06	100,73	187,70	288,43	
	74254/2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	65,00	3,49	2,60	6,09	226,85	169,00	395,85	
	6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	M3	1,20	170,06	63,97	234,03	204,07	76,76	280,84	
	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,20	0,34	82,36	82,70	0,41	98,83	99,24	
	73964/4	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	1,45	0,00	22,39	22,39	0,00	32,47	32,47	
	COMPOSIÇÃO	ALAMBRADO TELA EM ARAME GALVANIZADO 18 BWG ( 1,24 MM), MALHA 2x2 CM QUADRADA OU LOSANGULAR	M2	1.810,00	18,18	18,46	36,64	32.905,80	33.412,60	66.318,40	
		CABO DE AÇO Ø 1/8" 3,2 MM GALVANIZADO	M	824,00	3,20	0,00	3,20	2.636,80	0,00	2.636,80	
		OLHAL DE SUSPENSÃO TIPO PORCA INOX 3/8" (DIN 582)	UD	90,00	5,05	0,00	5,05	454,50	0,00	454,50	
		GRAMPO FIXAÇÃO (CLIPS) P/ CABO DE AÇO 1/8"	UD	534,00	0,42	0,00	0,42	224,28	0,00	224,28	
		CHUMBADOR DE AÇO COM PRISIONEIRO PARABOLT 3/8" x 80 MM TIPO CBA/TRAÇÃO (JAQUETA/CONE)	UD	90,00	3,03	0,00	3,03	272,70	0,00	272,70	
		ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/8"	UD	44,00	3,38	0,00	3,38	148,72	0,00	148,72	
	7581	SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8"	UD	178,00	1,14	0,00	1,14	202,92	0,00	202,92	
		PORTÃO EM TELA GALVANIZADA 18 BWG, MALHA 2x2 CM, FIXADO EM PERFIZ DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2 DIMENSÕES 0,80 x 2,10 M	M2	1,68	376,90	34,14	411,04	633,19	57,36	690,55	
	73875/1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	60,00	11,00	5,33	16,33	660,00	319,80	979,80	
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	524,00	0,16	1,49	1,65	83,84	780,76	864,60	
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>74.910,30</b>	
		<b>BDI DE 30,00 %</b>								<b>22.473,09</b>	
		<b>TOTAL GERAL COM BDI DE 30,00 %</b>								<b>97.383,39</b>	