



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

PRÓPRIO: PENITENCIÁRIA FEMININA DO PARANÁ - PFP

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JAN/2013) E SINAPI/PR (JAN/2013)

DATA: MARÇO/2013

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, S/N

MUNICÍPIO: PIRAQUARA

LEVANTAMENTO Nº: 06/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juni Borja Kuchenny

PROTOCOLO Nº: 11.866.921-5

COORDENADAS:

REG. CREA: PR-26.439/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	
COBERTURA ADMINISTRAÇÃO											
1		RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	1.099,04	0,64	4,04	4,68	703,39	4.440,12	5.143,51	
2		RETIRADA DE BEIRAL DE MADEIRA	M2	126,12	0,00	3,13	3,13	0,00	394,76	394,76	
3	73948/14	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	795,68	2,27	5,11	7,38	1.806,19	4.065,92	5.872,12	
4	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	1.099,04	0,08	1,06	1,14	87,92	1.164,98	1.252,91	
5	55960	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	1.099,40	2,03	2,13	4,16	2.231,78	2.341,72	4.573,50	
6	74088/3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	1.099,40	59,66	5,54	65,20	65.590,20	6.090,68	71.680,88	
7	74045/1	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	132,00	73,34	3,02	76,36	9.680,88	398,64	10.079,52	
8		ESPIGÃO DE ABAS PLANAS E= 6 MM	M	43,00	23,76	2,19	25,95	1.021,68	94,17	1.115,85	
9		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARINHEIRA	M	157,65	3,21	0,48	3,69	506,06	75,67	581,73	
10	9536	FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSIVE TESTEIRA ALTURA 15CM E MEIA-CANA	M2	126,12	45,89	29,54	75,43	5.787,65	3.725,58	9.513,23	
11	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	126,12	4,59	6,37	10,96	578,89	803,38	1.382,28	
12	73875/1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	72,00	11,00	5,33	16,33	792,00	383,76	1.175,76	
SUBSTITUIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA ADMINISTRAÇÃO											
13		RETIRADA DE MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO E= 4,00 MM	M2	67,80	0,00	0,85	0,85	0,00	57,82	57,82	
14		IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO, C/ RESINA TERMOPLÁSTICA + REGULARIZAÇÃO	M2	67,80	48,72	31,97	80,69	3.303,22	2.167,57	5.470,78	
SUBSTITUIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXAS D'ÁGUA GALERIAS B/C, D/E											
15		RETIRADA DE MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO E= 4,00 MM	M2	105,30	0,00	0,85	0,85	0,00	89,51	89,51	
16		IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO, C/ RESINA TERMOPLÁSTICA + REGULARIZAÇÃO	M2	105,30	48,72	31,97	80,69	5.130,22	3.366,44	8.496,66	
17	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=4 MM	M2	49,30	39,71	17,05	56,76	1.957,70	840,57	2.798,27	
18	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	795,68	0,16	1,49	1,65	127,31	1.185,56	1.312,87	
										TOTAL	
										BDI DE 30,00 %	
										TOTAL COM BDI	
										130.991,94	
										39.297,58	
										170.289,52	
OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL											
ITEM 4: LIMPEZA LAJE COBERTURA;											
ITEM 5: LIMPEZA MADEIRAMENTO ESTRUTURA COBERTURA;											
ITEM 17: PREVER BUZINOTE											
PREVER DESTINAÇÃO APROPRIADA COM RELAÇÃO A MANTA RETIRADA, UTILIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PROVISÓRIA ATÉ A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, TESTE DE ESTANQUEIDADE.											